

Brzesko, dn. 21.02.2024 r.

Do wszystkich oferentów

L.dz. 40/02/2024

Dotyczy: zapytań z dni 13-20.02.2024 r. do postępowania pn: „Zadanie VII – Wymiana odcinka sieci magistralnej w ciągu ulic: Legionów, Piłsudskiego, Brzezowiecka, Kwiatowa, Czarnowiejska (K21-K25)”

1. Wykonawca prosi o informacje czy demontowana sieć kanałowa zawiera elementy azbestowe?

Ad 1

Zamawiający nie ma wiedzy czy demontowana sieć kanałowa zawiera elementy azbestowe.

2. Na schemacie montażowym nie widać zwęzek z miejsca występowania trójników TR-2 i zaworów ZZ-5.

Czy w miejsce zwęzek i trójników TR2 (250/40) Zamawiający dopuszcza zastosowanie trójników TR-250/32?

Ad2

Tak.

3. Specyfikacja techniczna mówi o konieczności odbudowania garaży na działce 1158/1 oraz altanki na działce 2476.

Wykonawca prosi o jednoznaczne określenie i doprecyzowanie co z domkiem i szklarnią na działce 1164/3, szklarniami na działkach 1802/1, 1220/4, 1220/5 i 1220/6?

Ad3

Należy przywrócić do stanu z przed rozpoczęcia inwestycji.

4. Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej inwentaryzacji zieleni.

Ad 4.

Na terenie przedmiotowej inwestycji brak zieleni wymagającej pozwolenia na wycinę.

5. Czy Inwestor/Zamawiający posiada zgody właścicieli działek na których mają być prowadzone prace?

Ad 5

Tak.

6. Wykonawca prosi o jednoznaczne określenie po czyjej stronie są koszty ewentualnych odszkodowań za pracę na terenie prywatnych właścicieli działek?

Ad 6

Zamawiający posiada zgody na przeprowadzenie inwestycji. Zadaniem Wykonawcy jest pozostawienie terenu inwestycji w stanie nie gorszym niż stan istniejący. Zamawiający nie przewiduje odszkodowań z tytułu przeprowadzanej modernizacji sieci.

7. Czy właściciele prywatnych działek będą zobowiązani do uprzątnięcia swojego terenu przed wejściem wykonawcy?

Ad 7

Nie. Wykonawca powiadomi właścicieli nieruchomości o planowanym rozpoczęciu robót zgodnie z pkt 2.12 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

8. Czy za wycięcie drzewa należy przewidzieć opłatę, czy nasadzenia zastępcze?

Ad 8

Koszty opłat za wycinkę drzew i krzewów oraz koszty nasadzeń zastępczych wynikające z konieczności pozyskania na etapie projektowania decyzji na wycinkę drzew i krzewów będą po stronie Wykonawcy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pozwoleniu na wycinkę wydanym przez odpowiedni organ.

9. Utylizacja rur stalowych ze zdemontowanych sieci ciepłowniczych jest po stronie Wykonawcy. Po czyjej stronie jest wynagrodzenie ze sprzedaży złomu?

Ad 9

Zgodnie z pkt 2.8 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

10. Projekt przewiduje wsuwanie w istniejący kanał ciepłowniczy rur stalowych osłonowych w miejscach przechodzenia pod drogą lub budynkami.

Czy Inwestor/ Zamawiający posiada wiedzę i może jednoznacznie potwierdzić, że na każdym odcinku przejścia pod obiektem rury osłonowe zmieszczą się bez kolizji z kanałem?

Czy w przypadku braku możliwości włożenia rur osłonowych w istniejący kanał Inwestor /Zamawiający przewiduje zamówienie u Wykonawcy prac dodatkowych?

Ad 10

Zamawiający nie przewiduje zamówienia prac dodatkowych w tym zakresie.

11. W związku z dużą złożonością przedmiotu zamówienia, licznymi pytaniami skierowanymi do Zamawiającego związanymi z wyjaśnieniem/doprecyzowaniem zakresu przedmiotu zamówienia, pytaniami mogącymi się pojawić po odbyciu wizji lokalnej oraz koniecznością złożenia oferty w formie papierowej - co znacznie skraca czas na przygotowanie oferty, Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający przesunie termin składania ofert na dzień 08.03.2024r. ?

Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli na analizę dokumentacji oraz udzielonych odpowiedzi , co pozwoli na przygotowanie prawidłowo oszacowanej i rzetelnej oferty.

Ad 11

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

12.

Jakie rury stalowe preizolowane mają być?? Czy ze szwem czy bez szwu??

W szczegółowym opisie technicznym jest ,że bez szwu zał. Nr 1 do SIWZ pkt. 1.2b „ Nie dopuszcza się do występowania szwów obwodowych na długości rury.” A w projekcie technicznym pkt 4. „, z rur przewodowych stalowych czarnych ze szwem ze stali P235 GH zgodnie z normą PN-EN 10217-2 „

Ad 12

Należy zastosować rury ze szwem wzdłużnym zgodnie z normą PN-EN 10217-2.

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią zmiany w SWZ.

PREZES ZARZADU

Jakub Mamak

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a