

Brzesko, dn. 04.03.2024 r.

Do wszystkich oferentów

L.dz. 93/03/2024

Dotyczy: zapytań z dnia 01.03.2024 r. do postępowania pn: „Zadanie XI - Modernizacja odcinka sieci osiedlowej Ø100 oraz Ø80 na Ø150 od komory K26 przez osiedle Ogrodowa wraz z budową łącznika z osiedlem Kościuszki – do komory sieci głównej K35.”

1. Zgodnie z dokumentacją udostępnioną od Inwestora tj. "Przebieg trasy - zał nr. 11" planowana trasa sieci ciepłowniczej biegnie od komory K35 do K33 (przejście przez ulicę Kościuszki), jest to odcinek który Zamawiający ogłosił także do realizacji w innym przetargu – nr sprawy: MPEC.DT.2024.6 „Zadanie VI: Wymiana odcinka sieci magistralnej ul. Kościuszki (K33-K36)".

Proszę o informację czy w ofercie niniejszego przedmiotu zamówienia należy uwzględnić odcinek od K35 do K33.

Ad 1

W ofercie niniejszego przedmiotu zamówienia należy uwzględnić odcinek od K35 do K33.

2. W nawiązaniu do informacji zawartej w PFU pkt. 2.1.2 "Należy nawiązać się do istniejącej sieci ciepłowniczej tradycyjnej oraz przyłączy do poszczególnych budynków..." prosimy o potwierdzenie, że w miejscach połączeń na projektowanej sieci ciepłowniczej z istniejącymi przyłączami należy ująć w ofercie trójniki prefabrykowane preizolowane. Czy na odejściach przyłączy do budynków należy również ująć w ofercie standardowe preizolowane prefabrykowane zawory odcinające ze zredukowanym przelotem?

Ad 2

W miejscach połączeń na projektowanej sieci ciepłowniczej z istniejącymi przyłączami należy ująć w ofercie trójniki prefabrykowane preizolowane. Zamawiający nie wymaga zaworów odcinających na odejściach do budynków.

3. W nawiązaniu do informacji zawartej w PFU pkt. 2.3.6 "2. Przewody instalacji alarmowej powinny być usytuowane w pozycji 10:00 i 14:00, a także 8:00 i 16:00 na tarczy zegara" prosimy o potwierdzenie, że dla niniejszego przedmiotu zamówienia rurociągi DN 150 i mniejsze (odgałężenia trójników preizolowanych) wystarczające będą materiały preizolowane wyposażone w jedną parę przewodów instalacji alarmowej zlokalizowanych w pozycji 10:00 i 14:00 na tarczy zegara zgodnie z standardowymi wyrobami producentów materiałów preizolowanych.

Ad3

Zamawiający dopuszcza dla rurociągów o średnicy DN 150 i mniejszych (odgałężenia trójników preizolowanych) wystarczające będą materiały preizolowane wyposażone w jedną parę przewodów instalacji alarmowej zlokalizowanych w pozycji 10:00 i 14:00 na tarczy zegara zgodnie z standardowymi wyrobami producentów materiałów preizolowanych.

- 4 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza złożenie wadium (np. w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej) w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem, przesłane na adres e-mail: mpec@mpec.brzesko.pl przed upływem terminu składania ofert.

Ad 4

Zamawiający dopuszcza złożenie wadium (np. w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej) w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem, przesłane na adres e-mail: mpec@mpec.brzesko.pl przed upływem terminu składania ofert.

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią zmiany w SWZ.

PREZES ZARZĄDU

Jakub Mamak